

<b>LAVORI RISISTEAMAZIONE STRAORDINARIA DELLA GUAINA DEL TETTO DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA MATERNA E L'ASILO NIDO CON RIPRISTINO DELLE PARETI AMMALORATE</b>		
Asportazione di guaina bituminosa ammalorata e relativo trasporto a discarica per smaltimento con demolizione del massetto esistente, compreso accesso con ponteggio		
Realizzazione di massetto semplice su copertura, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32. 5R dello spessore di 8-10 cm.		
Trattamento della superficie di nuova realizzazione con stesa impregnante liquido impermeabilizzante e fornitura e posa in opera di Membrana bitume polimero (elastomerica, peso di circa 4,00 kg/m <sup>2</sup> , flessibilità a freddo - 20° autoprotetta con scaglie di ardesia naturale)		
massetto a corpo	80 mq	4.700,00 €
guaina a corpo	150 mq	18.000,00 €
Lavori interni per rasatura pareti, posa intonaco e tinteggiatura compreso trabatello		
a corpo	100 mq	3.000,00 €
TOTALE LAVORI		25.700,00 €
	IVA 10%	2.570,00 €
TOTALE SPESA		28.270,00 €
<b>LAVORI VARIANTE SUPPLETIVA - RIFACIMENTO PAVIMENTI AULE</b>		
Demolizione parquet, pulizia e preparazione autolivellante, stesa colla, rifacimento pavimento con PVC laminato		
aula refettorio	40 mq	6.075,00 €
aula sinistra bagno	40 mq	6.075,00 €
Asportazione battiscopa e suo rifacimento		
aula destra bagno	26 m	325,00 €
aula sinistra bagno	27 m	325,00 €
		0,00 €
TOTALE LAVORI		12.800,00 €
	IVA 10%	1.280,00 €
Nuovi tubi canale di scarico, serratura cancello, piccoli lavori in economia, Iva 22% inclusa		2.440,00 €
TOTALE SPESA		16.520,00 €
SPESA COMPLESSIVA		44.790,00 €